

## 2024/2025 學年校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺

(編號：CDSJ5/2425/T001)

### 疑問答覆

本校就題述招標工程，收集到下列問題，現作出統一回覆：

1. 就附件(一)16.1 B 座天台防水工程 報價表內 B-R-Pd2 及 B-R-Pd1 中，質量參考“校方提供指引”，請問校方提供指引是什麼？哪裡可以得到更多資訊？

答：

2. 鑿除地台至原有鋼筋混凝土樓面（厚度約 200mm）；
3. 機器打磨平整，與裂縫處 V 型開口使用無縫灌漿填補，確保基層堅固，須修補平整；
4. 於鋼筋混凝土樓面塗油 SIKAROOFPUR-15SYSTEM 系統 SIKAFLOOR156 或同等質量防水底油，須覆蓋女兒牆；
5. 塗油 SIKALASTIC 702 或同等質量 PU 防水塗層，厚度不少於 2mm，防水覆蓋女兒牆；
6. 安裝隔熱層（厚度 50mm）；
7. 水泥砂漿層地台；
8. 面鋪砌瓷磚或瓷 PU 地台。

**\*\*這是參考指引，投標方需提交方案\*\***



聖若瑟教區中學第五校

更新日期：2024 年 7 月 8 日